Note de métré détaillée

Exemple Kotelys — Maison individuelle

Périmètre	Tout le projet
Rangement	Plan, puis calque, puis type
Arrondis	2 décimales ; chaque total additionne les lignes écrites

Plans inclus

Plan	Échelle	Format
RDC — Gros œuvre	1/50	A3
RDC — Plâtrerie	1/50	A3
RDC — Carrelage et sols	1/50	A3
RDC — Électricité	1/50	A3
Plan de masse — Installation de chantier	1/250	A3

Édité le 21/10/2026
7 pages

Entreprise Exemple
Établi par : Projet d'exemple Kotelys

Périmètre : Tout le projet Établi par : Projet d'exemple Kotelys

1.1.1 · Semelle filante 50 × 30 — RDC — Gros œuvre · 1/50 › Gros œuvre		**47,60**	ml
1.1.1-1	**Tronçons 14,100 + 9,700 + 14,100 + 9,700**	**47,60**	ml
1.1.2 · Mur parpaing 20 cm — RDC — Gros œuvre · 1/50 › Gros œuvre		**30,67**	ml
1.1.2-1	Tronçons 14,100 + 9,700 + 14,100 + 9,700	47,60	ml
	– Ouverture 1	-2,40	ml
	– Ouverture 2	-1,60	ml
	– Ouverture 3	-1,40	ml
	– Ouverture 4	-1,60	ml
	– Ouverture 5	-2,20	ml
	– Ouverture 6	-1,20	ml
	– Ouverture 7	-0,80	ml
	– Ouverture 8	-2,20	ml
	– Ouverture 9	-1,00	ml
	– Ouverture 10	-1,60	ml
	– Ouverture 11	-0,93	ml
	= Longueur	**30,67**	ml
	Surface brute 47,60 × 2,50	119,00	m²
	– Ouverture 1 : 2,40 × 2,15	-5,16	m²
	– Ouverture 2 : 1,60 × 1,25	-2,00	m²
	– Ouverture 3 : 1,40 × 1,25	-1,75	m²
	– Ouverture 4 : 1,60 × 1,25	-2,00	m²
	– Ouverture 5 : 2,20 × 2,15	-4,73	m²
	– Ouverture 6 : 1,20 × 1,25	-1,50	m²
	– Ouverture 7 : 0,80 × 1,25	-1,00	m²
	– Ouverture 8 : 2,20 × 2,15	-4,73	m²
	– Ouverture 9 : 1,00 × 1,25	-1,25	m²
	– Ouverture 10 : 1,60 × 1,25	-2,00	m²
	– Ouverture 11 : 0,93 × 2,15	-2,00	m²
	= Surface de mur	**90,88**	m²
1.1.3 · Dallage béton 12 cm — RDC — Gros œuvre · 1/50 › Gros œuvre		**129,72**	m²
1.1.3-1	**Surface brute 13,800 × 9,400**	**129,72**	m²
	Périmètre	46,40	ml
1.1.4 · Linteau béton armé — RDC — Gros œuvre · 1/50 › Gros œuvre		**11**	u
1.1.4-1	**Quantité**	**1**	u
1.1.4-2	**Quantité**	**1**	u
1.1.4-3	**Quantité**	**1**	u

Périmètre : Tout le projet Établi par : Projet d'exemple Kotelys

1.1.4-4	Quantité	1	u
1.1.4-5	Quantité	1	u
1.1.4-6	Quantité	1	u
1.1.4-7	Quantité	1	u
1.1.4-8	Quantité	1	u
1.1.4-9	Quantité	1	u
1.1.4-10	Quantité	1	u
1.1.4-11	Quantité	1	u
2.1.1 · Cloison 72/48 — RDC — Plâtrerie · 1/50 › Plâtrerie		**47,30**	ml
2.1.1-1	Tronçon 9,400	9,40	ml
	× hauteur 2,50 m	23,50	m²
2.1.1-2	Tronçon 6,900	6,90	ml
	× hauteur 2,50 m	17,25	m²
2.1.1-3	Tronçon 3,900	3,90	ml
	× hauteur 2,50 m	9,75	m²
2.1.1-4	Tronçon 3,900	3,90	ml
	× hauteur 2,50 m	9,75	m²
2.1.1-5	Tronçon 1,200	1,20	ml
	× hauteur 2,50 m	3,00	m²
2.1.1-6	Tronçon 6,900	6,90	ml
	× hauteur 2,50 m	17,25	m²
2.1.1-7	Tronçon 4,100	4,10	ml
	× hauteur 2,50 m	10,25	m²
2.1.1-8	Tronçon 6,900	6,90	ml
	× hauteur 2,50 m	17,25	m²
2.1.1-9	Tronçon 4,100	4,10	ml
	× hauteur 2,50 m	10,25	m²
2.1.2 · Doublage PSE 10+100 — RDC — Plâtrerie · 1/50 › Plâtrerie		**46,40**	ml
2.1.2-1	Tronçons 13,800 + 9,400 + 13,800 + 9,400	46,40	ml
	× hauteur 2,50 m	116,00	m²
2.1.3 · Plafond plaque de plâtre — RDC — Plâtrerie · 1/50 › Plâtrerie		**129,72**	m²
2.1.3-1	Surface brute 13,800 × 9,400	129,72	m²
	Périmètre	46,40	ml

Périmètre : Tout le projet Établi par : Projet d'exemple Kotelys

3.1.1 · Carrelage 60 × 60 — RDC — Carrelage et sols · 1/50 › Revêtements de sol		**71,44**	m²
3.1.1-1	Surface brute 6,865 × 5,465	37,52	m²
	– Trémie 1	-3,21	m²
	= Surface nette	**34,31**	m²
	Périmètre	24,66	ml
3.1.1-2	**Surface brute 3,865 × 2,065**	**7,98**	m²
	Périmètre	11,86	ml
3.1.1-3	**Surface brute 1,530 × 1,130**	**1,73**	m²
	Périmètre	5,32	ml
3.1.1-4	**Surface brute 2,265 × 1,130**	**2,56**	m²
	Périmètre	6,79	ml
3.1.1-5	**Surface brute 3,865 × 3,530**	**13,64**	m²
	Périmètre	14,79	ml
3.1.1-6	**Surface brute 4,065 × 2,760**	**11,22**	m²
	Périmètre	13,65	ml
3.1.2 · Parquet chêne — RDC — Carrelage et sols · 1/50 › Revêtements de sol		**51,78**	m²
3.1.2-1	**Surface brute 4,065 × 3,400**	**13,82**	m²
	Périmètre	14,93	ml
3.1.2-2	**Surface brute 4,065 × 3,395**	**13,80**	m²
	Périmètre	14,92	ml
3.1.2-3	**Surface brute 6,865 × 1,130**	**7,76**	m²
	Périmètre	15,99	ml
3.1.2-4	**Surface brute 4,065 × 4,035**	**16,40**	m²
	Périmètre	16,20	ml
3.1.3 · Terrasse bois — RDC — Carrelage et sols · 1/50 › Revêtements de sol		**12,76**	m²
3.1.3-1	**Surface brute 5,800 × 2,200**	**12,76**	m²
	Périmètre	16,00	ml
4.1.1 · Prise de courant 16 A — RDC — Électricité · 1/50 › Électricité		**15**	u
4.1.1-1	**Quantité**	**1**	u
4.1.1-2	**Quantité**	**1**	u
4.1.1-3	**Quantité**	**1**	u
4.1.1-4	**Quantité**	**1**	u
4.1.1-5	**Quantité**	**1**	u
4.1.1-6	**Quantité**	**1**	u

Périmètre : Tout le projet Établi par : Projet d'exemple Kotelys

4.1.1-7	**Quantité**	**1**	u
4.1.1-8	**Quantité**	**1**	u
4.1.1-9	**Quantité**	**1**	u
4.1.1-10	**Quantité**	**1**	u
4.1.1-11	**Quantité**	**1**	u
4.1.1-12	**Quantité**	**1**	u
4.1.1-13	**Quantité**	**1**	u
4.1.1-14	**Quantité**	**1**	u
4.1.1-15	**Quantité**	**1**	u
4.1.2 · Point lumineux — RDC — Électricité · 1/50 › Électricité		**9**	u
4.1.2-1	**Quantité**	**1**	u
4.1.2-2	**Quantité**	**1**	u
4.1.2-3	**Quantité**	**1**	u
4.1.2-4	**Quantité**	**1**	u
4.1.2-5	**Quantité**	**1**	u
4.1.2-6	**Quantité**	**1**	u
4.1.2-7	**Quantité**	**1**	u
4.1.2-8	**Quantité**	**1**	u
4.1.2-9	**Quantité**	**1**	u
5.1.1 · Clôture — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Clôture et accès		**141,19**	ml
5.1.1-1	**Tronçons 22,000 + 32,596 + 41,527 + 31,064 + 14,000**	**141,19**	ml
5.1.2 · Portail · 6 m — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Clôture et accès		**1**	u
Repères	5.1.2-1	**1**	u
5.1.3 · Panneau de chantier · 3 m — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Clôture et accès		**1**	u
Repères	5.1.3-1	**1**	u
5.1.4 · Vitesse limitée · 10 km/h — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Clôture et accès		**1**	u
Repères	5.1.4-1	**1**	u

Périmètre : Tout le projet Établi par : Projet d'exemple Kotelys

5.1.5 · Passage piéton — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Clôture et accès		**1**	u
Repères	5.1.5-1	**1**	u
5.1.6 · Arbre protégé · 5 m — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Clôture et accès		**3**	u
Repères	5.1.6-1, 5.1.6-2, 5.1.6-3	**3**	u
5.2.1 · Point de regroupement — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Base vie		**1**	u
Repères	5.2.1-1	**1**	u
5.2.2 · Coffret électrique — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Base vie		**2**	u
Repères	5.2.2-1, 5.2.2-2	**2**	u
5.2.3 · Point d'eau — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Base vie		**1**	u
Repères	5.2.3-1	**1**	u
5.2.4 · Bungalow · Bureau — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Base vie		**1**	u
Repères	5.2.4-1	**1**	u
5.2.5 · Bungalow · Sanitaires — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Base vie		**1**	u
Repères	5.2.5-1	**1**	u
5.2.6 · Bungalow · Vestiaire — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Base vie		**2**	u
Repères	5.2.6-1 (2)	**2**	u
5.2.7 · Bungalow · Réfectoire — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Base vie		**1**	u
Repères	5.2.7-1	**1**	u
5.3.1 · Aire de lavage — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Stockage et déchets		**20,90**	m²
5.3.1-1	**Surface brute 5,500 × 3,800**	**20,90**	m²
	Périmètre	18,60	ml

Périmètre : Tout le projet Établi par : Projet d'exemple Kotelys

	5.3.2 · Aire de stockage — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Stockage et déchets	**65,00**	m²
5.3.2-1	**Surface brute 10,000 × 6,500**	**65,00**	m²
	Périmètre	33,00	ml
	5.4.1 · Grue · flèche 30 m — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Levage	**1**	u
Repères	5.4.1-1	**1**	u
	5.5.1 · Parking — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Stationnement	**1**	u
Repères	5.5.1-1	**1**	u
	5.5.2 · Places de parking · VL — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Stationnement	**3**	u
Repères	5.5.2-1 (3)	**3**	u
	5.5.3 · Places de parking · PMR — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Stationnement	**1**	u
Repères	5.5.3-1	**1**	u
	5.6.1 · Bâtiment projeté — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Bâtiments	**144,00**	m²
5.6.1-1	**Surface brute 14,400 × 10,000**	**144,00**	m²
	Périmètre	48,80	ml
	5.6.2 · Bâtiment existant — Plan de masse — Installation de chantier · 1/250 › Bâtiments	**120,00**	m²
5.6.2-1	**Surface brute 12,000 × 10,000**	**120,00**	m²
	Périmètre	44,00	ml